



CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Atendendo solicitação da direção da Câmara, foi solicitado a pesquisa de preços para a troca de lugar dos ares condicionados, aproveitando a oportunidade de reforma externa do prédio.

Foram realizadas pesquisas de preços junto a algumas empresas da cidade que oferecem este serviço, porém apenas duas empresas responderam.

Seguem anexadas as pesquisas de preços realizada junto aos fornecedores.

Cleiton Correa – Refrigeração – 6.055,55

Refrigeração e Climatização Pitanga – 6.000,00

A empresa Refrigeração Mendes não respondeu à nossa solicitação, ignorando os contatos realizados por whatsapp.

A conclusão desta pesquisa definiu como o menor valor do serviço a res realizado R\$6.000,00, apresentado pela empresa Refrigeração e Climatização Pitanga.

Pitanga, 19 de fevereiro de 2024.


Margarett Martins de Oliveira

CLEITON CORREA - REFRIGERAÇÃO

CNPJ- 26.541.804/0001-91 - Inscrição Estadual 90773956-25
Rua Visconde de Guarapuava, 670, Sala Comercial, Centro, Cep- 85.200-000
Pitanga – Paraná - Fone (42) 3646-3308



08/02/2024

Sala presidente:

Desinstalação e instalação de ar: R\$650,00

Sala plenário:

1º 30.000BTUS

3 metros de cobre 5/8: R\$198,00

3 metros de cobre 3/8: R\$126,00

2 unidades tubex 5/8: R\$20,00

2 unidades tubex 3/8: R\$20,00

4 metros de cabo PP: R\$80,00

4 metros de tubo PVC: R\$26,00

1 blecaute pvc: R\$10,00

Mão de obra : R\$400,00

TOTAL: R\$880,00

Sala plenário:

2º ar 30.000 BTUS:

3 metros de cobre 5/8: R\$198,00

3 metros de cobre 3/8: R\$126,00

2 unidades tubex 5/8: R\$20,00

2 unidades tubex 3/8: R\$20,00

4 metros de cabo PP: R\$80,00

4 metros de tubo PVC: R\$26,00

1 blecaute pvc: R\$10,00

Mão de obra : R\$400,00

TOTAL: R\$880,00

Sala de som:

7 metros de tubo cobre 1/2: R\$350,00

7 metros de tubo cobre 3/8 : R\$294,00

4 Unidades de tubex 1/2 : R\$40,00

4 Unidades de tubex 3/8: R\$40,00

8 metros de cabo PP: R\$160,00

8 metros de tubo PVC: R\$52,00

1 Blecauté PVC: R\$10,00

Mão de obra: R\$400,00

TOTAL: 1.346,00

Sala reuniões:

Corrigir instalação:

3 metros e meio de cobre 1/2: R\$175,00

3 metros e meio de cobre 1/4: R\$105,00

4 unidade de tubex 1/2: R\$40,00

4 unidades tubex 1/4: R\$40,00

4 metros e meiode cabo PP: R\$90,00

1 metro de tubo PVC: R\$6,50

1 blecaute PVC: R\$10,00

Mão de obra: R\$400,00

TOTAL: R\$866,50

CLEITON CORREA - REFRIGERAÇÃO

CNPJ- 26.541.804/0001-91 - Inscrição Estadual 90773956-25
Rua Visconde de Guarapuava, 670, Sala Comercial, Centro, Cep- 85.200-000
Pitanga - Paraná - Fone (42) 3646-3308



Recepção:

Corrigir instalação:

3 metros e meio de cobre 1/2: R\$175,00
3 metros e meio de cobre 1/4: R\$105,00
4 unidade de tubex 1/2: R\$40,00
4 unidades tubex 1/4: R\$40,00
4 metros e meio de cabo PP: R\$90,00
1 metro de tubo PVC: R\$6,50
1 blecaute PVC: R\$10,00
Mão de obra: R\$400,00
TOTAL: R\$866,50

Corredor:

1 metro de cobre 1/2: R\$50,00
1 metro de cobre 3/8: R\$30,00
1 unidade de tubex 1/2: R\$9,00
1 unidade de tubex 3/8: R\$8,00
2 metros de cabo PP: R\$40,00
3 canos PVC 20m : R\$19,50
1 blecaute PVC : R\$10,00
Mão de obra: R\$400,00
TOTAL: R\$566,50

TOTAL DO TRABALHO: 6.055,55

ORÇAMENTO CÂMARA DOS VEREADORES PITANGA

- 1- RECEPÇÃO : 12000 BTUS
(3.5 metros de tubulação $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ cada
Dreno 3.30 mt imbutido na parede
- 2- AUDITÓRIO: 30000 BTUS FRENTE
3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE $\frac{1}{4}$ e $\frac{5}{8}$ cada
Dreno 2.5 mt (cai na calha)
(CANALETA 3MT)
- 3- AUDITÓRIO 30000 BTUS FUNDOS
Tubo de cobre 3 metros (canaleta) $\frac{1}{4}$ e $\frac{5}{8}$ de cada
Dreno 3metros (cair na calha)
- 4- FUNDO 12000 BTUS
Tubo de cobre caracol 3 metros $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ cada
Dreno 2,5 mt +1 metro de calçada
- 5- LATERAL (RUA DE BAIXO) 12000 BTUS (SUBIR)
Dreno por fora 6mt fixado na parede
- 6- FUNDO AUDITORIO 12000 BTUS BAIXAR
Tubo de cobre 3.5 mt $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ cada
Dreno 3mt
- 7- LATERAL 12000 BTUS (AO LADO DA RECEPÇÃO)
TUBO DE COBRE 2MT $\frac{1}{4}$ E $\frac{1}{2}$ CADA
DRENO 3.30MT

SERA UTILIZADO 12 METROS DE CADA TUBULAÇÃO SENDO ELAS $\frac{1}{4}$ E $\frac{1}{2}$ PARA AR
CONDICIONADO DE 12000 BTUS

12 METROS DE CADA ESPONJOSO $\frac{1}{4}$ E $\frac{1}{2}$

15 METROS DE CABO PP 4 VIAS

PARA AR CONDICIONADO DE 30000 BTUS

6 METROS DE TUBULAÇÃO $\frac{5}{8}$ E 6 METROS DE TUBULAÇÃO $\frac{1}{4}$ 6 METROS DE ESPONJOSO $\frac{5}{8}$ +
6 METROS ESPONJOSO

SERA O UTILIZADOS UM TOTAL DE 24,10 MT DE DRENO

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS : R\$ 2.500,00



MAO DE OBRA PARA OS 7 AR CONDICIONADOS ACIMA CITADOS : R\$ 3.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

TECNICO RESPONSAVEL: REIWEL SANTOS DE LIMA

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO PITANGA

CNPJ: 43.233.705/0001-61

ENDEREÇO: R. MACHADO DE ASSIS, 120 BAIRRO PITANGUINHA

PITANGA PARANA

